



# COMUNE DI PEDASO

(Provincia di Fermo)

RIPRISTINO DEI PROFILI DI SPIAGGIA ATTRAVERSO  
RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI PROVENIENTI DALL'ESCAVO  
DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA  
(ai sensi del D.M. 173/2016)

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO :

### **ELABORATO 5** **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Scala :

Responsabile del procedimento:  
Arch. Aldo Pasqualini

Committente :  
**COMUNE DI PEDASO**

Progettista :

Data:  
Dicembre 2016

Dott. Geol. Alessio Acciarri  
via Montecamauro, 43  
63828 Campofilone (FM)  
tel: 3384775968



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>COD.</b>	<b>sub.</b>	<b>Descrizione dei lavori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Sicurezza inclusa</b>	<b>Importo lavori</b>	<b>Importo sicurezza incluso</b>
22.01.002		Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 N/mm <sup>2</sup> (circa 10 kgf/cm <sup>2</sup> ) fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare eseguito con motopontone dotato di escavatore con grappo o benna idraulico/a o meccanico/a, compreso l'onere di rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 1 m <sup>3</sup> , con l'obbligo del loro salpamento, il trasporto del materiale scavato e il successivo scarico in zone autorizzate entro 6 miglia.	t	3200,00	11,47	0,18	€ 36.704,00	€ 576,00
		<b>Totale Importo lavori</b>					<b>€ 36.704,00</b>	
								<b>€ 576,00</b>
								<b>€ 36.128,00</b>
		<b>Oneri della Sicurezza</b>						
		<b>Importo lavori a base d'asta</b>						
		Dicembre, 2016						
		<b>Il Progettista:</b>						
		Dott. Geol Alessio Acciari						